

Số: 158 /QĐ-TTĐVV

Sơn La, ngày 28 tháng 03 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa chữa, bảo dưỡng Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Sơn La

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 9/2/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ Quy định chi tiết về quản lý dự án đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 Quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 08/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn một số nội dung về hợp đồng tư vấn xây dựng;

Căn cứ Thông tư 65/2021/TT-BTC quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo dưỡng, sửa chữa tài sản công;

Căn cứ Quyết định số 5189/QĐ-SLĐTBXH ngày 28/12/2021 của Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Sơn La về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2022;

Căn cứ Kết quả thẩm tra số 21/KQTTr-ĐGTB ngày 25/3/2022 của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Đà Giang Tây Bắc về việc báo cáo kết quả thẩm tra hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Sửa chữa, bảo dưỡng trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh Sơn La.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa chữa, bảo dưỡng Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Sơn La, với những nội dung chính như sau:

1. Tên công trình: Sửa chữa, bảo dưỡng Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Sơn La.

2. Chủ đầu tư: Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Sơn La.

3. Tổ chức lập báo cáo kinh tế kỹ thuật: Công ty TNHH MTV tư vấn 505.

4. Chủ nhiệm lập Báo cáo KTKT: KS. Lê Duy Quyền

5. Nội dung và quy mô xây dựng:

*** Nhà lưu trữ tài liệu, hồ sơ:**

- + Diện tích: 62 m².
- + Mái công trình: làm mới toàn bộ hệ thống mái bằng mái tôn cách nhiệt.
- + Cạo bỏ toàn bộ lớp trát cũ của công trình, trát lại, bả ma tít, lăn sơn mới toàn bộ công trình.
- + Dỡ bỏ nền xi măng cũ, lát lại toàn bộ nền gạch mới.
- + Làm mới hệ thống điện chiếu sáng.
- + Thay thế toàn bộ cửa đi và cửa sổ công trình.
- + Sơn lại toàn bộ hoa sắt cửa sổ
- + Xây bít 1 cửa đi kt 700x22000.
- + Làm mới trần bằng tấm trần nhựa.

*** Tường rào loại 1 (L= 40,75m)**

Cạo bỏ toàn bộ lớp trát cũ công trình, trát lại bằng vữa xi măng mác 50#, sau đó lăn sơn 3 nước màu trang trí

*** Tường rào loại 2 (L= 57,0m)**

+ Phá dỡ, xây lại đoạn tường rào bằng móng xây đá hộc, vữa xi măng mác 50#, tường rào xây gạch vữa xi măng mác 50#, trát mác 50# sau đó lăn sơn 3 nước màu trang trí

*** Tường rào loại 3 (L= 77,51m)**

+ Cạo bỏ toàn bộ lớp trát cũ công trình, trát lại bằng vữa xi măng mác 50#, sau đó lăn sơn 3 nước màu trang trí

6. Địa điểm xây dựng: Tổ 5, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La.

7. Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng, cấp IV.

8. Tổng mức đầu tư: 495.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm chín mươi năm triệu đồng), trong đó:

- Chi phí xây dựng: 433.255.882 đồng.
- Chi phí QLDA: 14.929.998 đồng.
- Chi phí tư vấn: 46.794.088 đồng.
- Chi phí dự phòng: 20.032 đồng.

9. Nguồn vốn: Ngân sách.

10. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án theo điểm b, khoản 1, điều 20 nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 3/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

11. Tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022.

Điều 2. Các ông (bà) Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, các phòng chuyên môn, Công ty TNHH MTV tư vấn 505 và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Lưu VT,

GIÁM ĐỐC

Vũ Quang Khải